

**COSTOS DE IMPLANTACION Y MANEJO DE EUCALIPTOS EN N.E. DE ENTRE RIOS**

abr-16

INTA EEA Concordia

Suelo según escenario I (1)

Costos de implantación			
Suma de Total	Año		
Tarea	0	1	Total
Control de malezas	\$ 2.012	\$ 3.521	\$ 5.533
Control de plagas	\$ 2.157	\$ 1.078	\$ 3.235
Fertilización	\$ 1.116		\$ 1.116
Plantación	\$ 4.169	\$ 14	\$ 4.183
Preparación del terreno	\$ 1.189		\$ 1.189
Administración	\$ 382	\$ 783	\$ 1.165
<b>Total</b>	<b>\$ 11.025</b>	<b>\$ 5.395</b>	<b>\$ 16.421</b>

Costo de implantación por elemento			
Datos	Año		
	0	1	Total
Insumos	\$ 3.834	\$ 675	\$ 4.509
Mano de obra	\$ 5.188	\$ 3.590	\$ 8.779
Costos indirectos	\$ 2.003	\$ 1.130	\$ 3.132
<b>Suma de Total</b>	<b>\$ 11.025</b>	<b>\$ 5.395</b>	<b>\$ 16.421</b>

Otros costos												
Suma de Total	Año											
Tarea	2	3	4	7	5	6	8	9	10	11	12	
Limpieza caminos y cortafu	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	
Raleo			\$ 417	\$ 417								
Poda	\$ 1.733	\$ 2.638										
Administración	\$ 314	\$ 164	\$ 164	\$ 164	\$ 164	\$ 164	\$ 164	\$ 164	\$ 164	\$ 164	\$ 164	
<b>Total general</b>	<b>\$ 2.155</b>	<b>\$ 2.909</b>	<b>\$ 688</b>	<b>\$ 688</b>	<b>\$ 271</b>	<b>\$ 271</b>	<b>\$ 271</b>	<b>\$ 271</b>	<b>\$ 271</b>	<b>\$ 271</b>	<b>\$ 271</b>	

Nota:

Más información: Cr. Luis Vera [vera.luis@inta.gob.ar](mailto:vera.luis@inta.gob.ar)

Tec. Lourdes Vianna [vianna.maria@inta.gob.ar](mailto:vianna.maria@inta.gob.ar)

Tel. 0345-4290000 CC 34 (3200) Concordia Entre Ríos

**Aclaraciones:**

Densidad de plantación 1000 pl por ha (4m x 2,5m)

Se supone maquinaria y personal propio

No se incluye el valor de la tierra

Información más detallada respecto a la metodología de estimación del costo se encuentra en: "Evaluación económica de la producción de madera de eucalipto en el nordeste de Entre Ríos; manejo tradicional vs. con raleos" Vera Luis, Larocca Federico. INTA EEA Concordia (2004)

[http://www.inta.gov.ar/concordia/info/documentos/Forestacion/costos\\_anecon\\_prodmadera.pdf](http://www.inta.gov.ar/concordia/info/documentos/Forestacion/costos_anecon_prodmadera.pdf)

(1) Pastizal en suelo arcilloso no anegable y/o con subsuelo compactado o denso

A continuación se lista las tareas que determinan el costo de implantación, y algunas vinculadas al manejo

<b>Labor</b>	<b>Año</b>	<b>Mes</b>
Primer aplicación de glifosato cobertura total	0	Mayo
Segunda aplicación de glifosato en cobertura total	0	Setiembre
Subsolado	0	Setiembre
Refinado de la "banda de plantación" con discos o rotocultivador	0	Setiembre - octubre
Herbicida pre-emergente en la "banda" de plantación	0	Setiembre – octubre
Plantación de 1000 pl/ha	0	Setiembre – octubre
Fertilización "de arranque"	0	Setiembre – octubre
Primer aplicación de glifosato en la entrelínea	0	Noviembre – diciembre
Carpida y calzada de las plantas.	1	Enero
Aplicación de glifosato como líneo corrido en "banda de plantación"	1	Febrero – marzo
Segunda aplicación de glifosato en la entrelínea	1	Febrero
Tercera aplicación de glifosato en la entrelínea	1	Abril – mayo
Disqueado de la entrelínea	1	Agosto
Cuarta aplicación de glifosato en la entrelínea	1	Octubre – noviembre
Poda baja (hasta 2,4 m)	2	Marzo – abril
Levante de poda (hasta 5,5 m)	2-3	Noviembre – marzo
1er raleo (densidad remanente aprox. 650 arb / ha)	3	octubre a marzo
Raleo comercial (densidad remanente aprox 350 arb/ha)	6	
Tala rasa.	12	